Program	Edycja	Wnioskodawca	Nip	Regon	Rodzaj JST	Numer wniosku	Data przekazania do banku	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Całk. wart. inwestycji	Udział własny	Udział własny (%)	Kwota wnioskowana	Kod Teryt	Województwo	Powiat	Gmina	Okres realizacji	Obszar dominujący	Planowana data zak.	Priorytet	Kwota limitu	Min. wymagany % udziału własnego	Wypłacono	Wniosek po zmianie inwestycji	Oczekuje korektę zakresu	Oczekuje na zaminę inwestycji	Status inwestycji	Szczegóły
PIS	Edycja2	GMINA PŁOSKINIA	5821623710	170748034	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4871/PolskiLad	22.02.2022	Modernizacja bazy oświatowo-kulturalnej na terenie Gminy Płoskinia wraz z budową infrastruktury sportowo-turystycznej w msc. Płoskinia.	Zadanie zgłoszone przez Gminę Płoskinia, ma na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych i kultury położonych na terenie gminy poprzez wykonanie ich termomodernizacji oraz budowę nowej infrastruktury sportowo-turystycznej. Rodzaj i dokładny zakres prac zostanie określona w ramach programu funkcjonalno-użytkowego. Operacja przewiduje do wykonania m.in.:- SP Chruściel, dz. Nr 21/1: wymiana pokrycia dachowego niespełniającego wymagań izolacyjności (obecnie pokrycie dachu jedynie blachodachówką) wraz z poprawą termoizolacyjności przegród oraz wykonaniem nowej instalacji odgromowej, montażem rynien i rur spustowych. Dodatkowo w celu zmniejszenia strat energii zostanie wykonana wentylacja mechaniczna.- SP Płoskinia, dz. Nr 125/2, 125/1: wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie przegród, wymiana część elementów stolarki okiennej i drzwiowej niespełniająca wymagań izolacyjności.- Biblioteka Publiczna Gminy Płoskinia, dz. 271/3: wykonanie termomodernizacji budynku poprzez docieplenie przegród w tym wykonanie nowej posadzki, zmodernizowanie instalacji wewnętrznej c.o., wymiana część elementów stolarki okiennej i drzwiowej niespełniająca wymagań izolacyjności. Dodatkowo w celu zmniejszenia strat energii zostanie wykonana wentylacja mechaniczna. Budynek zostanie zmodernizowany poprzez zamontowanie windy zewnętrznej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych.Realizacja inwestycji zmierzającej do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków w budynkach będzie miała znaczący wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, obniżenie kosztów ich utrzymania oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu korzystania z obiektów.- Budowa kompleksu sportowo-turystycznego, dz. Nr 271/3, 183/9, 271/5: utworzone zostanie miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego wyposażonego w sprzęt z elementami siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym, teren zostanie ogrodzony, zapewnione zostaną miejsca parkingowe. Utworzenie w/w miejsca pozwoli na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców, stanie się dodatkową atrakcją turystyczna regionu.	3 800 000,00	380 000,00	10,00	3 420 000,00	2802062	warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia	Do 12 miesięcy	Infrastruktura turystyczna	31.05.2023	2	30 000 000,00	10,00	0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
PIS	Edycja2	GMINA PŁOSKINIA	5821623710	170748034	Gmina wiejska	Edycja2/2021/109/PolskiLad	18.02.2022	Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II	Realizacja zadania pozwoli na modernizację dróg gminnych na terenie gm. Płoskinia o łącznej dł. 7700 mb:- msc. Piórkowo, cz.dz.Nr 177/12– 350 mb, szer. 5m: ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm na istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej. W chwili obecnej dr. jest w złym stanie technicznym, posiada liczne zapadliska, wyrwy, utrudnione jest bezkolizyjne poruszanie się. Zaplanowano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na odcinku ok. 250mb. - msc, Czosnowo, cz.dz.Nr 249- 400 mb, szer. 5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 15 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Droga w okresach jesienno-wiosennych z uwagi na zły stan techniczny i materiał z jakiego jest wykonana uniemożliwia poruszanie się mieszkańcom.- msc Długobór, dz.Nr 217/1- 300 mb, szer. 3,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm. Obecnie dr. gruntowa w złym stanie technicznym utrudnia dotarcie dla dzieci do autobusu szkolnego.- msc. Płoskinia, dr. Nr 111008N,cz.dz. 232– 2500 mb, szer. 5m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie dr. gruntowa w złym stanie technicznym.- dr. Nr 111012N Podlechy-Długobór– 1600 mb, szer. 5m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Zły stan techniczny dr. wydłuża dojazd do i ze szkoły.- msc. Dąbrowa, cz.dz.Nr 247/2,224/1,220,230/1,228- 2100 mb, szer. 5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie dr. w zły stan technicznym.- msc. Łozy, cz.dz.Nr14/1 i 12/1,81- 400 mb, szer. 5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 15 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Zły stan techniczny dr. wydłuża dojazd do i ze szkoły.Przeprowadzone prace pozwolą na poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich, polepszą warunki komunikacyjne, przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach. Modernizacja podanych dróg umożliwi skrócenie czasu dojazdu mieszkańcom do miejsc świadczących usługi publiczne takich jak urzędy, ośrodki zdrowia, szkoły a w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia, życia służb ratowniczych udzielających pomoc	4 600 000,00	230 000,00	5,00	4 370 000,00	2802062	warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.05.2023	1	5 000 000,00	5,00	4 370 000,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja3PGR	GMINA PŁOSKINIA	5821623710	170748034	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/35/PolskiLad	14.02.2022	Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia	,W ramach zadania zostaną przeprowadzone roboty drogowe polegające na modernizacji 5 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Płoskinia o łącznej długości 3670 mb m.in. na terenie miejscowości w których funkcjonowało PGR tj. - msc. Długobór, dz. 199, cz. 16, 21 – 1800 mb, szer. 5m: ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm na istniejącej nawierzchni brukowej wraz z oczyszczeniem poboczy. Obecna droga brukowa łącząca osadę po byłym PGR z miejscowością jest w złym stanie technicznym, posiada liczne zapadliska, utrudnia swobodne, bezkolizyjne poruszanie się pojazdów. Zły stan techniczny drogi wydłuża dojazd do i ze szkoły.- msc Wysoka Braniewska, cz. dz. Nr 125- 200 mb, szer. 4,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Wykonanie inwestycji w msc. po byłym PGR poprawi warunki komunikacyjne, poziom bezpieczeństwa.- msc Lubnowo, cz. dz. Nr 134- 200 mb, szer. 4,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie droga gruntowa w złym stanie technicznym.- msc. Płoskinia, cz. dz. Nr 242 - 1100 mb, szer. 4,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie droga gruntowa w złym stanie technicznym.- msc. Chruściel, cz. dz. Nr 314/1, 237, 267/2, cz. 235- 370 mb, szer. 4,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie droga gruntowa w złym stanie technicznym.Przeprowadzone prace pozwolą na poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym zamieszkujących teren po byłych PGR, poprawią warunki komunikacyjne, przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób poruszających się po drogach. Zastąpienie istniejących nawierzchni gruntowych na 4 odcinkach dróg oraz na 1 brukowym umożliwi skrócenie czasu dojazdu mieszkańcom do miejsc świadczących usługi publiczne takich jak urzędy, ośrodki zdrowia, szkoły a w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia, życia służb ratowniczych udzielających pomoc.	2 000 000,00	40 000,00	2,00	1 960 000,00	2802062	warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.05.2022	1	2 000 000,00	2,00	1 960 000,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja6PGR	GMINA PŁOSKINIA	5821623710	170748034	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/1089/PolskiLad	18.07.2023	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Długobór wraz z budową sieci wodociągowej	W ramach inwestycji generalnej modernizacji poddana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Długobór, w której funkcjonowało PGR, zlokalizowanej na działkach nr 51/5, 51/2, 52/2. Realizacja inwestycji pozwoli na zaopatrzenie w wodę pitną o odpowiednich parametrach i wartościach 3 miejscowości położone na terenie gminy Płoskinia. W obiekcie przeprowadzone zostaną roboty budowlane pozwalające na jego odpowiednią eksploatację oraz dostosowanie bo obowiązujących przepisów. Zmodernizowany zostanie budynek, system uzdatniania wody, znajdujące się w nim instalacje branżowe oraz zagospodarowany zostanie teren przyległy, co umożliwi na odpowiednie zabezpieczenie stref ochronnych ujęć wody. Budynek zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji polegającej m.in. na dociepleniu przegród, wymianie istniejącej stolarki, wymianie pokrycia dachowego, modernizacji istniejących instalacji. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonany zostanie nowy wodociąg zasilający mieszkańców wsi Długobór w wodę pitną oraz pozwoli na likwidację istniejącego obecnie wodociągu wykonanego z rur azbestowych. Wszelkie zaplanowane roboty zostaną wykonane w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz sporządzone dokumentacje budowlane. Przeprowadzone prace pozwolą na poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich w tym zamieszkujących teren po byłych PGR, poprawią warunki produkcji wody pitnej oraz po części obniżą koszty jej produkcji. Zmodernizowany obiekt pozwoli na zapewnienie niezawodności i ciągłości dostawy wody pitnej, odpowiednią wydajność systemu uzdatniania oraz jego skuteczność technologiczną. Zrealizowana inwestycja poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców w sytuacji zagrożenia życia w tym podczas użytkowania wybudowanej sieci wodociągowej przez straż pożarną podczas gaszenia pożarów.	2 041 000,00	41 000,00	2,01	2 000 000,00	2802062	warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia	Do 12 miesięcy	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	20.12.2024	1	2 000 000,00	2,00	0,00	NIE	NIE	TAK	Zmiana inwestycji	Wnioskodawca złożył wniosek o zmianę Inwestycji. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie3
PIS	Edycja8	GMINA PŁOSKINIA	5821623710	170748034	Gmina wiejska	Edycja8/2023/7006/PolskiLad	16.08.2023	Rozbudowa infrastruktury sportowej położonej na terenie Gminy Płoskinia wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini.	Rozbudowa infrastruktury sportowej położonej na terenie Gminy Płoskinia wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini.Zadanie zgłoszone przez Gminę Płoskinia, ma na celu rozbudowę posiadanej infrastruktury sportowej oraz zapewnienia do niej lepszego dostępu dla mieszkańców gminy. Dodatkowo w ramach zadania wykonana zostanie poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini.W ramach zadania planowane jest:1. Wybudowanie nowego boiska sportowego w miejscowości Płoskinia dz. 125/1 oraz w miejscowości Dąbrowa dz. nr 13/2. Powstała infrastruktura sportowa będzie posiadała wyposażenie umożliwiające aktywne spędzanie czasu wolnego, umożliwi grę w różnego rodzaju dyscypliny piłkarskie oraz uprawianie różnych dyscyplin sportu. Obiekt ogrodzony posiadający niezbędną infrastrukturę techniczną pozwalającą na odpowiednie użytkowanie obiektu. 2. Wykonanie poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Płoskini w zakresie wymiany pokrycia dachowego niespełniającego wymagań izolacyjności wraz z poprawą termoizolacyjności przegród. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się wykonanie niezbędnych nowych instalacji oraz robót budowlanych pozwalających na modernizację obiektu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawa. Realizacja inwestycji zmierzającej do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków w budynku będzie miała znaczący wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynku, obniżenie kosztów utrzymania oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu korzystania z obiektów.Rodzaj i dokładny zakres prac zostanie określona w ramach programu funkcjonalno-użytkowego lub opracowanej dokumentacji budowlanej.	2 223 000,00	223 000,00	10,03	2 000 000,00	2802062	warmińsko-mazurskie	braniewski	Płoskinia	Do 12 miesięcy	Infrastruktura sportowa	31.12.2024	2	2 000 000,00	10,00	0,00	NIE	NIE	NIE	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2