Program	Edycja	Wnioskodawca	Nip	Regon	Rodzaj JST	Numer wniosku	Data przekazania do banku	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Całk. wart. inwestycji	Udział własny	Udział własny (%)	Kwota wnioskowana	Kod Teryt	Województwo	Powiat	Gmina	Okres realizacji	Obszar dominujący	Planowana data zak.	Priorytet	Kwota limitu	Min. wymagany % udziału własnego	Wypłacono	Wniosek po zmianie inwestycji	Oczekuje korektę zakresu	Oczekuje na zaminę inwestycji	Status inwestycji	Szczegóły
PIS	1	Gmina Ostróda	7412090157	510743255	Gmina wiejska	01/2021/988/PolskiLad	22.07.2021	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i drogi gminnej w miejscowości Durąg.	Planuje się kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Durąg poprzez budowę:-kanalizacji sanit. grawitacyjna o śr. 160-200 mm L–2.698mb-kanalizacji sanit. tłoczna o śr. 63 –125 mm L–2610mb-zbiorczej przepomp. ścieków–1-przydomowych przepomp. ścieków–2-przyłącz kanalizacji sanitarnej o śr. 160 -200mm L-961 mb /67szt-sieci wodociągowej o średnicy 110 – 160mm L – 2206mb-kanalizacja deszczowa o śr. 200–300mm L–357mb-separatora–1-drogi z kostki	8 120 000,00	406 000,00	5,00	7 714 000,00	2815092	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Powyżej 12 miesięcy	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna		1		5,00	7 714 000,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja3PGR	Gmina Ostróda	7412090157	510743255	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/4234/PolskiLad	14.07.2023	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda.	Gmina Ostróda wnioskuje o zmianę inwestycji poprzez ograniczenie jej zakresu. Konieczność zmiany spowodowana jest tym, że w postępowaniu zakupowym cena inwestycji znacznie przewyższyła kwotę promesy jak również możliwości finansowe samorządu. Pomimo to chcemy zrealizować zadanie z uwagi na bardzo duże znaczenie dla poprawy warunków życia mieszkańców terenów popegeerowskich naszej gminy.Planuje się kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Pancerzyn poprzez budowę:- sieci wodociągowej,- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami,- sieci kanalizacji tłocznej,- zbiorcza przepompownia ścieków,- przydomowa przepompownia ścieków,Oraz wykonanie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej Durąg-Ryn poprzez budowę:- kanalizacji sanitarnej tłocznej,- przydomowej przepompowni ścieków,- przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej,- sieci wodociągowej,- przyłącza wodociągowego.Na terenach dwóch miejscowości funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Obecnie zamieszkiwane są przez byłych pracowników PGR i ich rodziny. Budowa kanalizacji wpłynie pozytywnie na mieszkańców tego terenu ponieważ zaspokojone zostaną podstawowe potrzeby mieszkańców Pancerzyna jak również wykonany zostanie I etap sieci dla mieszkańców Rynu. Odprowadzając ścieki poprzez system kanalizacji sanitarnej wyeliminowane zostanie ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń do gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych co poprawi stan środowiska lokalnego, korzystający z sieci nie będą musieli dokonywać regularnego i kosztowanego opróżniania szamba i żyć będą w czystszym otoczeniu co wpłynie na ich dobrostan. Podłączenie do kanalizacji podniesie standard i wartość ich nieruchomości. Zwiększy się atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna miejscowości i stworzone zostaną dogodniejsze warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego co wpłynie na rozwój obszaru. Inwestycja obejmie: - Pancerzyn – 67 osób i 128 mieszkańców Rynu. Przedmiotowa sieć zostanie podłączona do kanalizacji w Durągu. Inwestycję poprzedzi przeprowadzenie postępowania zakupowego mającego na celu wybór wykonawcy zgodnie z ustawąPZP.	2 920 065,84	220 065,84	7,54	2 700 000,00	2815092	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Do 12 miesięcy	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	31.12.2024	1	5 000 000,00	2,00	0,00	TAK	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
PIS	Edycja6PGR	Gmina Ostróda	7412090157	510743255	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/2524/PolskiLad	27.07.2023	Przebudowa ulicy Bukowej, Dębowej i Brzozowej w m. Kajkowo	Przewiduje się przebudowę istniejącej nawierzchni ulic Dębowej oraz Brzozowej w miejscowości Kajkowo na nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej wraz z chodnikami dla parametrów ruchu KR2. Natomiast na ulicy Bukowej w początkowym odcinku wykonanie nakładki bitumicznej i dalej nawierzchni z asfaltobetonu dla ruchu KR3. W ciągu ulicy Bukowej zostaną również skorygowane istniejące chodniki i zatoki postojowe. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia projektuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej i włączenie jej do istniejącej sieci w ulicy Bukowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu projektuje się oświetlenie uliczne.Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje:•przebudowę ulicy Bukowej na długości 462,28 m,•przebudowę ulicy Dębowej na długości 325,49 m•przebudowę ulicy Brzozowej na długości 350,85 m•budowę kanalizacji deszczowej•przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznej,•budowę oświetlenia ulicznego,Przebudowa nawierzchni drogi podniesie jakość życia mieszkańców w zakresie potrzeby skomunikowania z regionem oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego. Miejscowość zamieszkuje 1391 osób. Inwestycja wywrze pozytywny wpływ na mieszkańców tych ulic jak również wszystkich mieszkańców gminy i zapełni lukę w sieci dróg gminy, w której funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Obecnie gmina zamieszkiwana jest między innymi, przez byłych pracowników PGR i ich rodziny. Przebudowa dróg wpłynie pozytywnie na mieszkańców, ponieważ zaspokojone zostaną ich podstawowe potrzeby. Podniesie także standard zamieszkania i wartość nieruchomości w miejscowości. Zwiększy się atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna i stworzone zostaną dogodniejsze warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego co wpłynie na rozwój obszaru całej gminy. Inwestycję poprzedzi przeprowadzenie postępowania zakupowego mającego na celu wybór wykonawcy zgodnie z ustawą PZP.	5 000 000,00	100 000,00	2,00	4 900 000,00	2815092	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	26.12.2025	1	5 000 000,00	2,00	0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
PIS	Edycja8	Gmina Ostróda	7412090157	510743255	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1795/PolskiLad	10.08.2023	Rozbudowa i nadbudowa budynku kulturalno-bibliotecznego w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda - II etap	Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie rozbudowy i nadbudowy budynku zabytkowego Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie – etap II.Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Ostródzkiej 17, w centralnej części Samborowa. Działka jest zlokalizowana bezpośrednio przy drodze krajowej DK-16. Powierzchnia zabudowy po przebudowie: 465,0 m2Powierzchnia użytkowa: 608,9 m2Kubatura budynku: 2 395,5 m3wysokość: (wejście w elewacji płn-zach) 10,71mszerokość: 20,26mdługość: 25,78mkąt dachu: 42 stopni i 8 stopniliczba kondygnacji: 3Zaplanowano następujące roboty:Branża architektoniczno – konstrukcyjna-Wykonanie podłoży i posadzek-Wykonanie ścianek działowych-Wykonanie balustrad schodów i antresoli-Montaż stolarki okiennej i drzwiowej-Prace wykończeniowe wewnętrzne – podsufitka, tynki, okładziny, malowanie-Wykonanie elewacjiBranża elektryczna-Przyłącze energetyczne -Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej-Instalacja urządzeń oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznegoBranża sanitarna-Wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego-Wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, grzewczej-Wykonanie instalacji wentylacjiFunkcjonowanie projektowanego budynku opiera się na ekologicznym i minimalnym zużyciu energii. Projektowane ogrzewanie z lokalnej kotłowni zasilanej gazem.	2 000 000,00	200 000,00	10,00	1 800 000,00	2815092	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Powyżej 12 miesięcy	Infrastruktura kulturalna	30.09.2025	2	2 000 000,00	10,00	0,00	NIE	NIE	NIE	Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę. Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2
PIS	Edycja8	Gmina Ostróda	7412090157	510743255	Gmina wiejska	Edycja8/2023/1700/PolskiLad	10.08.2023	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach	W ramach zadania planuje się modernizację istniejącego budynku przedszkola, wybudowanie nowej części, a następnie połączenie wyremontowanej części łącznikiem z nowo dobudowaną częścią. Planowane prace budowlano-montażowe:Budynek nowy:- roboty ziemne i fundamentowe-konstrukcja nadziemia, więźby dachowej i pokrycia dachu- stolarka okienna i drzwiowa- instalacja c.o. i c.w.u., hydrantowa, wod. kan., elektryczna, teletechniczna, wentylacja mech.- roboty wykończeniowe wewnętrzne i elewacyjne.Budynek istniejący: - roboty budowlane – wyburzenia, ścianki dział., wymiana posadzek, elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, dach z pokryciem- instalacja c.o. i c.w.u. , hydrantowa, wod. kan., elektryczna, teletechniczna, wentylacja mech.,- roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, podłogi, glazury, malowanie,- wyposażenie kuchni, - zagospodarowanie terenów zielonych w drogi, parkingi, chodniki, wiatę śmietnikową, ławki, zagospodarowanie tarasu, ogrodzenie terenu, - wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, kanalizacji deszczowej.Budynek użyteczności publicznej przedszkola przeznaczony będzie dla 100 dzieci, składał się będzie z czterech sal zabaw. Ponadto w budynku znajdzie się wspólna szatnia, cześć administracyjna z gabinetem dyrektora. Dla pracowników przewiduje się pomieszczenie socjalne z szatnią oraz WC dla personelu. Planuje się kuchnię z pomieszczeniem zmywalni, przygotowania posiłków, rozładunku oraz magazynem.Obecnie w przedszkolu pod opieką jest tylko 49 dzieci, większa liczba nie może zostać przyjęta ze względu na warunki lokalowe oraz zły stan techniczny budynku. Do przedszkola uczęszczają dzieci z 16 miejscowości: Stare Jabłonki, Kątno, Zwierzewo, Lubajny, Nowe Siedlisko, Szafranki, Kajkowo, Żurejny, Ostrowin, Pancerzyn, Lichtajny, Durąg, Wałdowo, Ostróda, Idzbark, Górka. Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w tych miejscowościach w następnych latach do roku 2027 będzie wahała się od 80 do 125 (ok 20 % dzieci będzie uczęszczało do innych placówek). Dlatego, idealną sytuacją dla Gminy było by zapewnienie możliwości uczęszczania do przedszkola większości dzieci.Inwestycję poprzedzi przeprowadzenie postępowania zakupowego mającego na celu wybór wykonawcy zgodnie z ustawą PZP.	7 600 000,00	1 140 000,00	15,00	6 460 000,00	2815092	warmińsko-mazurskie	ostródzki	Ostróda	Do 12 miesięcy	Infrastruktura edukacyjna	30.06.2025	3	8 000 000,00	15,00	0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą