Program	Edycja	Wnioskodawca	Nip	Regon	Rodzaj JST	Numer wniosku	Data przekazania do banku	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Całk. wart. inwestycji	Udział własny	Udział własny (%)	Kwota wnioskowana	Kod Teryt	Województwo	Powiat	Gmina	Okres realizacji	Obszar dominujący	Planowana data zak.	Priorytet	Kwota limitu	Mln. wymagany % udziału własnego	Wypłacono	Wniosek po zmianie inwestycji	Oczekuje korektę zakresu	Oczekuje na zaminę inwestycji	Status inwestycji	Szczegóły
PIS	1	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	01/2021/5229/PolskiLad	26.07.2021	'Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Filice, Gmina Działdowo'	Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę pięciu dróg w miejscowości Filice o łącz.długości ok.4014,03m na działkach: 5,118,23,50, 226,4/59,4/30,4/42,4/23,3/15,3/13,3/23,3/15,3/13, 3/23,191 (Ob.: Filice,). Parametry techn. projekt.dróg: szerokość jezdni 5,00m z lokaln. zwężeni. do 3,45m, szerokość poboczy 0,75m, nawierz.jezdni-nawierzchnia asfaltowa, nawierz.poboczy-nawierzchnia tłuczniowa, odwodnienie powierzchniowe do istnieją.rowów przydrożnych. Przewidziana jest tu wykonanie chodnika,a także peronu przystankowego dla komun. autobusowej.	6 350 104,00	317 506,00	5,00	6 032 598,00	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa		1		5,00	6 032 598,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja2	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	Edycja2/2021/4479/PolskiLad	18.02.2022	'Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki'	Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorniki o łącznej długości 661,00 m. W obecnym stanie droga posiada następujące parametry techniczne: 1. szerokość: 4,5 – 4,80 m z lokalnymi zwężeniami 2. odwodnienie: powierzchniowe 3. nawierzchnia: płyty drogowe, asfaltStan techniczny drogi jest bardzo zły i stanowi zagrożenie dla korzystających z niej uczestników ruchu. Nawierzchnia wykazuje lokalnie utratę nośności, co skutkuje licznymi dziurami, przełomami oraz wyrwami spowodowanymi opadami atmosferycznymi. Brak tu odpowiedniego profilu poprzecznego, co utrudnia odwodnienie oraz właściwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym. Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na przylegające tereny zielone i do rowów przydrożnych.Po przebudowie droga objęta inwestycją będzie posiadać następujące parametry: a. szerokość jezdni - 6,00 m, b. szerokość poboczy - 0,75 m, c. nawierzchniajezdni - nawierzchnia asfaltowa, d. nawierzchnia poboczy - nawierzchnia tłuczniowa, e. nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - betonowa kostka brukowa, f. odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych i na nieutwardzony teren przyległy. Przebudowa drogi w Komornikach obejmie swoim zakresem następujące działania: 1. Regulację parametrów geometrycznych drogi, 2. Miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 3. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową, 4. Wykonanie podbudowy z KŁSM C30/50 o gr. 20cm, 5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo -żwirowej o gr. 10cm, 6. Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 6cm, 7. Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm, 8. Wykonanie pobocza z tłucznia, 9. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 10. Regulacja i poprawa odwodnienia, 11. Roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni. Droga objęta inwestycją stanowi bezpośredni dojazd do działających tu dużych zakładów produkcyjnych, zatrudniających ok. 800 osób. Codziennie odbywa się tu komunikacja indywidualna, zbiorowa i towarowa.	4 500 000,00	225 000,00	5,00	4 275 000,00	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.08.2023	1	65 000 000,00	5,00	3 959 343,65	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja2	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	Edycja2/2021/3875/PolskiLad	18.02.2022	'Przebudowa drogi gminnej Pierławki - Burkat'	Przedmiotowa inwestycja obejmie swoim zakresem przebudowę drogi gminnej Pierławki - Burkat o łącznej długości ok. 3 095,47 m. Aktualnie droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia wykazuje lokalnie utratę nośności, objawiającą się przełomami oraz wyrwami, spowodowanymi opadami atmosferycznym. Ponadto brak tu właściwego profilu poprzecznego, co w konsekwencji utrudnia odwodnienie oraz właściwe utrzymanie w okresie wiosennym i jesiennym. W aktualnym stanie drogę charakteryzują następujące parametry: 1. szerokość: 4,00 m z lok. poszerzeniami i zwężeniami do ok. 3,00 m, 2. odwodnienie: powierzchniowe, nawierzchnia: żwir. Projektowane parametry techniczne drogi przedstawiają się następująco: szerokość jezdni - 5,00 m z lokalnymi zwężeniami, szerokość poboczy-0,75 m, nawierzchnia jezdni-nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia poboczy - nawierzchnia tłuczniowa,odwodnienie - powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych. Planowany jest tu następujący zakres robót: regulacja parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S o gr. 4cm, wykonanie pobocza z tłucznia, regulacja i poprawa odwodnienia, roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni. Z uwagi na swoje usytuowanie droga Pierławki - Burkat stanowi ważny ciąg komunikacyjny, gdyż ze strony miejscowości Burkat droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 544, z kolei od strony drugiej miejscowości - Pierławki łączy się z drogą powiatową nr 1288N. Inne pozytywne aspekty tej inwestycji to: poprawa bezpieczeństwa i jakości życia lokalnej społeczności oraz wszystkich uczestników ruchu przemieszczających się po tym szlaku komunikacyjnym. Burkat zamieszkuje ok. 530 osób, a Pierławki ok. 280 osób, co stanowi ok. 10% miejscowości Gminy. Codziennie drogą tą, przemieszczają się mieszkańcy tych miejscowości, inni uczestnicy ruchu oraz przewożone są dzieci z okolicznych miejscowości do Szkoły Podstawowej w Burkacie.	3 500 000,00	175 000,00	5,00	3 325 000,00	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	29.09.2023	1	5 000 000,00	5,00	3 325 000,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja3PGR	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	Edycja3PGR/2021/1719/PolskiLad	18.02.2022	'Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo'	Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruszkowo o łącznej długości ok. 999,51 m na działkach nr: 188, 151/1, 156, 52/2, 146, 150/1, 171/1 (Obręb: 0023 - Ruszkowo, Gm. Działdowo). Droga ta, to droga w dwóch odcinkach: Odcinek 1(A) o długości 689,07 m oraz Odcinek 2 (B) o długości 310,44 m. Odcinki te stanowią jeden spójny ciąg komunikacyjny. Z uwagi na zły stan techniczny droga ta stanowi zagrożenie i niebezpieczeństwo dla korzystających z niej uczestników ruchu. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano tu: regulację parametrów geometrycznych drogi, miejscowe poszerzenia jezdni poprzez wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W o gr. 5cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4cm, wykonanie pobocza z tłucznia, regulację i poprawę odwodnienia, roboty porządkowe wraz z wykonaniem zieleni. Dzięki inwestycji droga ta osiągnie następujące parametry techniczne: szerokość jezdni 5,00 m z lokalnymi poszerzeniami do 6,00 m, szerokość poboczy 0,75 m z lokalnymi zwężeniami, nawierzchnia jezdni - asfaltowa, nawierzchnia poboczy - tłuczniowa, odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów przydrożnych i na nieutwardzony teren przyległy. Droga objęta inwestycją łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu, tj. z drogą powiatową nr 1284 N, która z kolei łączy się z drogą wojewódzka nr 542 o długości 42 km łączącą Działdowo z Rychnowem. Taki układ dróg wyższego rzędu oraz połączenie drogi gminnej z drogą powiatową świadczy o dużym znaczeniu przedmiotowego zadania dla rozwoju sieci dróg publicznych na obszarze województwa, jaki i kraju. Ruszkowo, to też jedna z większych miejscowości na terenie Gminy Działdowo, którą zamieszkuje 657 osób w różnym wieku. W Ruszkowie działa też Szkoła Podstawowa z rocznym Oddziałem Przedszkolnym, do którego aktualnie uczęszcza 104 uczniów, Świetlica Wiejska, Uczniowski Klub Sportowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Ruszkowianki'. Na obszarze tej miejscowości działa zakład produkcyjny „ELTRIM' zatrudniający ok. 300 pracowników, duże gospodarstwo rolnicze o powierzchni ok. 1000 ha oraz kilka innych większych firm. Wszystko to świadczy o tym, iż inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu i podniesienia jakości życia lokalnej społeczności.	1 300 000,00	26 000,00	2,00	1 274 000,00	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	30.12.2022	1	2 000 000,00	2,00	1 274 000,00	NIE	NIE	NIE	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)
PIS	Edycja6PGR	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	Edycja6PGR/2023/3756/PolskiLad	28.07.2023	'Budowa i wyposażenie przedszkola gminnego wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Burkat, Gmina Działdowo'	Przedmiotowa inwestycja umiejscowiony jest na terenie Gminy Działdowo i ma na celu budowę przedszkola gminnego w miejscowości Burkat (Działka nr 4, Obręb: 0001 - Burkat) wraz z jego wyposażeniem i budynkiem gospodarczym oraz zagospodarowaniem terenu. Na terenie Gminy Działdowo istnieje uboga infrastruktura przedszkolna, która nie zaspakaja zapotrzebowania lokalnej społeczności na usługi wychowania przedszkolnego. Aktualnie w miejscowości Burkat funkcjonuje punkt przedszkolny, z którego w obecnym kształcie może korzystać max. 20 dzieci. Powstanie nowego budynku dydaktycznego miałoby pozytywny wpływ zarówno na poprawę jakości i warunków edukacji mieszkańców Gminy Działdowo, jak i całego regionu warmińsko – mazurskiego dążącego do zwiększenia upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projektowany budynek to budynku parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący o następujących parametrach: kubatura 3 006,10 m3, powierzchnia użytkowa 581,89 m2, powierzchnia zabudowy 697,80 m2 oraz wysokość 4,75 m. Budynek, przykryty dachem płaskim, zaprojektowany w technologii tradycyjnej, jego elementy mają charakter typowych rozwiązań konstrukcyjnych. Budynek przedszkola posiadać będzie: wiatrołap, korytarze, pomieszczenia porządkowe, gabinety, toalety, węzły sanitarne, sale zajęć, pokój nauczycielski, kuchnię wraz z niezbędnymi do prowadzenia jej pomieszczeniami obróbek żywności i magazynami oraz kotłownię. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany poprzez utworzenie utwardzonych miejsc postojowych, budowę drogi dojazdowej i chodników oraz dodanie elementów zieleni. Powstanie atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw o powierzchni ok. 500 m2, przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z dysfunkcjami. Na działce projektuje się też budynek gospodarczy o kubaturze 110,68 m3 przeznaczony np. do składowania narzędzi, czy peletu. Z nowego przedszkola będzie mogło korzystać ok. 75 dzieci (planowane są tutaj 3 oddziały po 25 dzieci). Beneficjentem projektu jest Gmina Działdowo, będąca organem prowadzącym tej jednostki oświatowej. Rzeczowa realizacja projektu planowana jest na rok 2024. W ramach projektu zaplanowano tu m.in. następujące prace: betonowanie, zbrojenie, roboty murarskie, roboty rozbiórkowe, wykonanie pokryć dachowych, wykonanie ścian działowych i sufitów podwieszanych, docieplenie, posadzki, stolarkę drewnianą oraz PCV, tynki, roboty malarskie oraz ślusarsko-kowalskie, instalacja c.o. oraz okablowaniastrukturalnego oraz roboty w zakresie instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych. Planowana do realizacji inwestycja ma wiele pozytywnych aspektów: poprawa jakości życia mieszkańców terenu Gminy Działdowo, przeciwdziałanie marginalizacji społeczności wiejskiej, poprawa poziomu edukacji przedszkolnej, umożliwienie osiągnięcia podstawowego standardu życia społeczności wiejskiej.	3 815 078,00	76 301,56	2,00	3 738 776,44	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura edukacyjna	16.12.2024	1	5 000 000,00	2,00	0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą
PIS	Edycja8	GMINA DZIAŁDOWO	5711602084	130378025	Gmina wiejska	Edycja8/2023/8208/PolskiLad	16.08.2023	'Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo'	Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy następujących dróg gminnych na terenie Gminy Działdowo: 1. Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 288, obręb Burkat, Gmina Działdowo W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy. Całkowita długość projektowanej drogi ok. 295 m. 2. Przebudowa drogi gminnej nr 187017N gr. Gm. (Rutkowice)-dr.gm.nr 187018N (Turza Wielka) w km od 0+000 do km 1+810 o łącznej długości 1810 mb.Teren objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na działce nr 266 obręb Turza Wielka, stanowiącej drogę publiczną nr 187017N. Planuje się tutaj wykonanie przebudowy istniejącego odcinka drogi w zakresie m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy.3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rudolfowo, Gmina Działdowo na działce nr 285.W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni gruntowej i poprawę systemu odwodnienia drogi. Dł. drogi - ok. 268 mb.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Burkat na działkach nr 27/20, 27/30, Obręb Burkat, Gmina Działdowo. Inwestycja dotyczy przebudowy 254 metrowego odcinka drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym w Burkacie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni z kostki betonowej wraz z przyległą drogą dla pieszych. 5. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Burkat na działkach 59, 61/1, 61/58, 62/1, 58, 62/9, 69, 61/19, 62/15, 61/2, 62/27, 61/51, 62/35, Obręb Burkat. W ramach przebudowy planuje się tutaj nowe konstrukcję i nawierzchnię jezdni, zjazdów i poboczy wraz z budową dróg dla pieszych. Dł. dróg ok.1 660,00 mb.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurki, Gmina Działdowo na działce nr 504 i 506.Przebudowa dotyczy dwóch odcinków dróg: odcinek nr 1 (dz.nr 504) o dł. ok.177 mb oraz odcinek 2 (dz. nr 506) o dług.ok. 105 mb, w ramach której planuje się przebudowę jezdni, zjazdów i poboczy. 7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krasnołąka na działce nr 134, Gmina Działdowo. Zadanie obejmie swoim zakresem przebudowę drogi gminnej nr 187062N w miejscowości Krasnołąka o długości ok. 789,29 m. Zaplanowano tu m.in. przebudowę jezdni, zjazdów i poboczy.Planowane do realizacji przedsięwzięcia ma wiele pozytywnych aspektów m.in. zapewnienie poprawy warunków ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich, poprawa bezpieczeństwa drogowego, obniżenie poziomu hałasu oraz poprawa estetyki miejsc przestrzeni publicznej.	13 280 000,00	664 000,00	5,00	12 616 000,00	2803022	warmińsko-mazurskie	działdowski	Działdowo	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.12.2024	1	30 000 000,00	5,00	0,00	NIE	NIE	NIE	W trakcie realizacji	Wnioskodawca podpisał umowę z Wykonawcą