

Numer zapytania	Edycja	Nazwa JST	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Zmiana opis inwestycji	Kwota wnioskowana	Udział własny	Kwota promesy (wnioskowana)	Udział własny (wnioskowany)	Zmiana kwoty promesy	Nowa kwota promesy	Nowy udział własny	Kwota wypłacona	Planowana data zak. inwestycji	Status inwestycji
1198	Edycja2	Gmina Górzno	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej we wsi Reducin	Budynek (świetlicy) zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych, ściany fundamentowe murowane z bloczabetonowego. Ściany nadziemna murowane z gazobetonu odm. min. 600 /lub bloczków silikatowych/. Nad częścią zaplecza socjalno-sanitarnego zaprojektowano strop żelbetowy. Dach konstrukcją drewnianą, nad salą w postaci więzardów drewnianych, nad zapleczem tradycyjna więgda w układzie krokwiowe-planetowym. Dach wielospadowy, kąt nachylenia głównych połaci dachowych 25 stopni, pokrycie z blachodachówki. Budynek parterowy, główna bryła budynku prosta oparta na planie prostokąta o wymiarach 12.50x4.41m. Od strony elewacji frontowej bryła urozmaicona poprzez portyk wejściowy, do strony elewacji ogrodowej zaprojektowano zadaszony taras połączony bezpośrednio z salą spotkań. Elewacja budynku wykonana w systemie ETICS, miejscowo zaprojektowano ozdobiłki w postaci sztalaterii /obramienia okienne, narożniki budynku/ SZALUNKOWE DANE LICZBOWE: Powierzchnia zabudowy: c.a. 327.14 m2 Powierzchnia użytkowa: c.a. 281.39 m2 Powierzchnia tarasu: c.a. 56.10 m2 Powierzchnia schodów/pochylni: c.a. 34.57 m2 Wysokość budynku w kalerii: c.a. 7.71m W miejscowości Reducin oprócz aktywnej Rady Sołeckiej działa również Koło Gospodyń Wiejskich. w chwili obecnej na terenie miejscowości nie ma budynku kulturalnego lokalnej społeczności. Budynek świetlicy stanowił będzie miejsce spotkań mieszkańców, możliwe będzie również organizacja imprez kulturalnych dla lokalnej społeczności, jej integrację oraz zacieśnianie więzi społecznych.	NIE	3 600 000,00	400 000,00	2 686 291,06	298 476,79	TAK	2 812 991,19	312 554,58	2 812 991,19	31.10.2023	Inwestycja zakończona