

Interp.	Program	Edycja	Wnioskodawca	Nip	Regon	Kod pocztowy	Rodzaj JST	Numer wniosku	Data przekazania wniosku do banku	Data przyznania dot.	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Calc. wart. inwestycji	Udział własny	Udział własny (%)	Kwota wnioskowana	Kod Teryt	Województwo	Powiat	Gmina	Okres realizacji	Obszar dominujący	Planowana data zak.	Priorytet	Kwota limitu	Min. wymagany % udziału własnego	Kwota promisy inwestycyjnej	Kwota udziału własnego	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Obszary inwestycyjne	
7991	PIS	1	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	01/2021/3997/PolakiLad	29.07.2021	25.10.2021	Przebudowa drogi powiatowej nr 3474D w miejscowości Wieduszyce w km 17+080 – 17+560	przebudowa drogi klasy Z o nawierzchni bitumicznej z pasami ruchu w obu kierunkach na długości 0,480 km, z obustronnymi pobocznymi wykonanymi miejscowo z kostki kamiennej granitowej, szerokości jezdni 6,00 m, remontem przepustów pod zjazdami indywidualnymi, odwodnieniem poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejących ujęć wodnych, odwodnienia rowów przydrożnych, budowlę kanału technologicznego na długości 28 m oraz montażem nowych barier drogowych na długości 24 m	1 406 654,00	70 333,00	5,00	1 336 321,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa		1		5,00	1 336 321,00	97 000,79	1 336 321,00	15.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	1	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	01/2021/3956/PolakiLad	29.07.2021	25.10.2021	Modernizacja drogi powiatowej nr 3477D poprzez remont odcinka Krzeszów - Cządrów w km 0+100 – 3+467	modernizacja drogi klasy Z o nawierzchni bitumicznej z pasami ruchu w obu kierunkach na długości 3,367 km i podbudowie, z obustronnymi pobocznymi z obu stron drogi i szerokości min 0,50 m, zmniejszenie szerokości jezdni, remontem przepustów pod drogą i zjazdami oraz skrzyżowaniami z drogami publicznymi, powierzchniowym odwodnieniem do odmulonych uprzednio istniejących rowów przydrożnych poprzez spadki podłużne i poprzeczne oraz montażem balustrad na przepustach, remontem mostu w ciągu modernizowanego odcinka	5 376 081,00	268 805,00	5,00	5 107 276,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa		1		5,00	5 107 276,00	1 689 409,59	5 107 276,00	25.11.2022	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	1	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	01/2021/4007/PolakiLad	27.03.2023	23.04.2023	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3385D w km 0+000 – 1+760	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3385D o nawierzchni bitumicznej z pasami ruchu w obu kierunkach na długości 1+760 km, zakres przebudowy i modernizacji drogi obejmuje: wykonanie warstwy konstrukcyjnych jezdni, wzmocnienie konstrukcji jezdni, remont/przebudowę chodnika, remont/przebudowę odwodnienia drogi (rowów, przepustów, ścieku, kanalizacji deszczowej) kamieniem przepustu na staw, ośku A), umocnienie poboczy w granicach pasa drogowego kostką granitową, regulację zieleni (wykaszanie i korektę drzew, wykopanie zakrzewienia)	6 363 837,00	318 192,00	5,00	6 045 645,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	29.11.2024	1		5,00	5 196 504,92	273 500,26	5 196 504,92	15.01.2025	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	Edycja2	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	Edycja2/2021/6296/PolakiLad	25.02.2022	30.05.2022	Modernizacja infrastruktury drogowej w powiecie kamiennogórskim	Modernizacja drogi nr 2788D i 2787D w Niegórniku: droga klasy L, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, łączna długość 427 m – wykonanie w w konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy kruszynem, odwodnienie odwodnienia – rowy (odmulenie do głębokości 30 cm), przepusty, regulacja zieleni – wykopanie i korekta drzew oraz Modernizacja drogi 3471D w miejscowości Dobrowie: droga klasy Z, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, długość 865 m – zakres robót: wykonanie w w konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni szerokości 3 m, umocnienie poboczy kruszynem na powierzchni 40,8 m2 oraz kostką granitową na łukach drogi i zjazdach na powierzchni 125,8 m2, odwodnienie odwodnienia w tym wykonanie umocnienia rowu z koryt 15,1 na długości 60 m, korekta koron drzew do 30%, montaż nowych balustrad na przepustach długości 40 m.	4 000 000,00	200 000,00	5,00	3 800 000,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.10.2023	1	5 000 000,00	5,00	2 682 047,00	141 161,40	2 682 047,00	15.11.2023	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	Edycja2	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	Edycja2/2021/6323/PolakiLad	25.02.2022	30.05.2022	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu kamiennogórskiego	Przebudowa drogi 3487D, ul. Katowicka w Kamiennie Górze, droga klasy Z jednojezdniowa z pasami ruchu w obu kierunkach – długość 387 m, szerokość jezdni 6,5+9,8 m, zakres robót: wykonanie warstwy i przykrywków kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną i elektroenergetyczną, wykonanie w w konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie chodników, zjazdów i zatok postojowych z kostki betonowej, montaż instalacji wentylacji i barier ochronnych, Modernizacja drogi nr 3486D Piszczewice – Cządrów, droga klasy Z jednojezdniowa z pasami ruchu w obu kierunkach, długość 2340 m, szerokość jezdni średnio 4 m, wykonanie w w konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy kruszynem i kostką granitową na łukach drogi i w obrębie zjazdów publicznych i indywidualnych, odwodnienie odwodnienia – rowy (odmulenie do głębokości do 30 cm), przepusty, ścieki oraz wykopanie i korekta drzew, zakrzewienia	6 000 000,00	300 000,00	5,00	5 700 000,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.10.2023	1	65 000 000,00	5,00	5 700 000,00	3 169 000,00	5 700 000,00	19.01.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	Edycja3PGR	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	Edycja3PGR/2021/2926/PolakiLad	27.02.2024	25.04.2024	Przebudowa drogi powiatowej nr 3463D w obrębie Lipienica	Przebudowa drogi powiatowej nr 3463D w obrębie Lipienica: droga klasy L, jednojezdniowa z pasami ruchu w obu kierunkach, długość 0,860 km, szerokość 4,00 m. Zakres robót: wykonanie warstwy konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, odwodnienie odwodnienia – rowy, przepusty, ścieki, wykopanie i korekta drzew, wykopanie zakrzewienia, montaż nowych balustrad na przepustach. Wpływ inwestycji na sytuację mieszkańców: eliminacja wykluczenia mieszkańców wynikająca z izolacji przestrzennej w tym obszarze, poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców, możliwość realizacji zamówień finansowanych z funduszy przez lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców.	3 000 000,00	60 000,00	2,00	2 940 000,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	30.09.2025	1	8 000 000,00	2,00		0,00		Przed rozpoczęciem realizacji	Wnioskodawca otrzymał Wstępną Promesę, Wnioskodawca nie złożył wniosku o Promesę2	Infrastruktura drogowa (1)		
7991	PIS	Edycja6PGR	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	Edycja6PGR/2023/2885/PolakiLad	27.07.2023	14.09.2023	Modernizacja poprzez remont drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chelmisko Śląskie	Modernizacja drogi powiatowej nr 3462D w obrębie Chelmisko Śląskie: droga klasy Z, jednojezdniowa z pasami ruchu w obu kierunkach, długość około 1 500 m, szerokość jezdni wynosząca średnio 4 m, wykonanie w w konstrukcyjnych i nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy kostką granitową na łukach drogi i w obrębie zjazdów publicznych i indywidualnych oraz kruszynem, odwodnienie odwodnienia – rowy (odmulenie), przepusty, ścieki, korekta drzew, wykopanie zakrzewienia i karbowanie pni. Wpływ inwestycji na sytuację mieszkańców: eliminacja wykluczenia mieszkańców wynikająca z izolacji przestrzennej, poprawa sytuacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców, możliwość realizacji zamówień finansowanych z funduszy przez lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorców	4 000 000,00	80 000,00	2,00	3 920 000,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	30.09.2024	1	8 000 000,00	2,00	3 375 087,61	68 879,34	3 375 087,61	25.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
7991	PIS	Edycja8	POWIAT KAMIENNOGÓRSKI	6141474708	230821300	58-400	Powiat	Edycja8/2023/1263/PolakiLad	11.08.2023	07.10.2023	Modernizacja wiaduktu drogowego n/PPK w ciągu drogi 2768D w Cieszanowicach	Inwestycja będąca przedmiotem wniosku polega na modernizacji wiaduktu drogowego n/PPK, nad linią kolejową Wrocław – Zgorzelec, w ciągu drogi 2768D w Cieszanowicach. Parametry obiektu: długość 29 m, szerokość 6,18 m, szerokość jezdni 4 m i karp chodnikowych 0,5 m, jezdnie bitumiczne. Zakres planowanych robót: modernizacja wszystkich elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w tym płaskowanie powierzchni podpór, wykonanie izolacji powierzchni betonowej łuku, odwodnienie nawierzchni i obojętne i dżdżystych w tym montaż krawężników, karp chodnikowych i ich betonowanie, modernizacja odwodnienia i montaż elementów wyposażenia obiektu. Stan techniczny określony został jako zły, wymagający interwencji, ponieważ może stanowić zagrożenie zarówno dla ruchu drogowego, jak i kolejowego. Wiadukt może spowodować uszkodzenie jednej z wiatrzycy na Dolnym Śląsku. Pierwszorzędnej linii kolejowej, co może mieć negatywne skutki dla transportu szynowego w południowo-zachodniej części województwa. JST posiada pełną i aktualną dokumentację projektową umożliwiającą rozpoczęcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych, który wykona modernizację wiaduktu.	8 000 000,00	400 000,00	5,00	7 600 000,00	0207011	dolnośląskie	kamiennogórski	Kamienna Góra	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	30.09.2025	1	30 000 000,00	5,00	2 071 177,93	109 009,37	2 071 177,93	16.09.2024	Zakończona	Promesa została wypłacona (Inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)	
Razem													38 146 572,00	1 697 330,00		36 449 242,00													25 468 434,46	5 547 960,75	25 468 434,46			