

Numer interj.	Program	Edycja	Wnioskodawca	Nip	Regon	Rodz.pozostowy	Rodzaj JST	Numer wniosku	Data przekazania wniosku do Zarządu	Data przyznania dot.	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Całk. wart. inwestycji	Udział własny	Udział własny [%]	Kwota wnioskowana	Kod Teryt	Województwo	Powiat	Gmina	Okres realizacji	Obszar dominujący	Planowana data zak.	Priorytet	Kwota limitu	Min. wymagany % udziału własnego	Kwota promisy inwestycji[PLN]	Kwota udziału własnego	Wyplacono	Data wypłaty ostatniej transzy	Status inwestycji	Szczegóły	Obszary inwestycyjne		
8023	PI5	1	Gmina Zgorzelec	6151808654	230821368	59-900	Gmina wiejska	01/2021/1429/PolskiLad	16.07.2021	25.10.2021	Przebudowa ul. Dębowej w miejscowości Łagów - Etap I	W ramach robót przewiduje się budowę drogi publicznej pełnowymiarowej o dł. 724,5 mb, szerokość jezdni 5,50m, szerokość chodnika 2,00 m, wykonanie zjazdów, usiepienie poboczy, wykonanie obiektu mostowego, wykonanie oświetlenia w technologii LED - łączna ilość punktów świetlnych 26, wraz z wykonaniem kanału technologicznego. Droga będzie łączną drogą krajową nr 30 z drogą powiatową 23970 i może stanowić alternatywną trasę Luban - Ragunina z pominięciem ronda w Zgorzele.	1 857 003,21	92 850,16	5,00	1 764 153,05	0225072	dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa		1		5,00	1 764 153,05	2 915 483,15	1 764 153,05	17.06.2024	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)		
8023	PI5	Edycja2	Gmina Zgorzelec	6151808654	230821368	59-900	Gmina wiejska	Edycja2/2021/995/PolskiLad	09.02.2022	30.05.2022	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec.	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Zgorzelec w miejscowościach Gronów, Białogóra, Tylica, Spychów, Kundów i Przemieszany. Łącznie przebudowane będą podlegające drogi o łącznej długości 2 263 m. Przebudowa dróg w miejscowościach Gronów, Białogóra, Tylica, Kundów i Przemieszany o łącznej długości 1028 m będzie polegać na - wykonaniu koryta drogi o średniej głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i poboczy, tj. 4-5 m z poszerzeniem na połączeniu z wjazdem z dróg powiatowych i gminnych publicznych, wykonaniu warstwy odciążąco-podciążającej gr. 10 cm, szer. 5,5 - 4 m, wykonaniu warstwy dolnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-63 mm, szer. 5,5 - 4 m, wykonaniu warstwy górnej podbudowy o gr. 10 cm z mieszanki bazaltowej 0-31,5 mm, szer. 5,5 - 4 m. Układanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Uformowanie dwustronnych poboczy drogi szer. po 50 cm z niesortu kamiennego gr. 8 cm, wykonaniu zjazdów drogowych oraz wykonaniu konserwacji istniejących elementów odwodnienia podbitnego i poprzecznego (row przydrożny, przepust) i wykonaniu elementów odwodnienia podbitnego i poprzecznego drogi łączącej poprzeczne z kruszawą. Przebudowa drogi w miejscowości Spychów o łącznej długości 335 m i szerokości 3,5 m będzie polegać na: wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonaniu poboczy z kamienia łamanego w formie ściółki krawędziowego 0,75m, wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej, wykonanie mijanek o nawierzchni bitumicznej i długości minimum 25m, wykonanie odwodnienia powierzchniowego do istniejących rowów drogowych, wykonanie obustronnego osłaniania drogi krawężnikiem betonowym, wykonanie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 15cm, warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszawą łamanego 20cm, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 5cm, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 4 cm.	2 968 249,00	148 412,45	5,00	2 819 836,55	0225072	dolnośląskie	zgorzelecki	Zgorzelec	Do 12 miesięcy	Infrastruktura drogowa	31.07.2023	1	5 000 000,00	5,00	2 780 497,90	146 342,00	2 780 497,90	16.08.2023	Zakończona	Promesa została wyplacona (inwestycja zrealizowana)	Infrastruktura drogowa (1)		
Razem													4 825 252,21	241 262,61		4 583 989,60													4 544 650,95	3 061 825,15	4 544 650,95				