

**Inwestycje przeciwpowodziowe PGW Wody Polskie na terenach górskich,
realizowane lub planowane do realizacji w 2025 roku**

Ip.	Numer ID	Nazwa zadania	Właściwe RZGW	Województwo	Powiat	Ciek	Zakres zadania
1	70	Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez modernizację obwałowań rzeki Wisły, Gostynki i Mlecznej na terenie powiatu bieruńsko-łędzkiego oraz miasta Tychy	Gliwice	śląskie	m. Tychy, bieruńsko-łędzki	Gostynka, Wisła, Pszczyńska, Mleczna	Zakres inwestycji obejmuje 4 zadania: Zadanie 1. Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. bieruńsko – leński. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację zadania. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w gm. Bieruń na łącznej długości 3,03 km. Dodatkowo inwestycja zawiera przebudowę 6 sztuk przepustów wałowych, wykonanie nowych zjazdów i przejazdów wałowych, wykonanie odcinkowego uszczelnienia korpusu wału oraz wykonanie drenażu w stopie skarpy odpowietrznej na odcinkach km: 0+032-0+339, 0+449-0+785, 1+326-1+436. Celem tego zadania jest dostosowanie istniejącego obwałowania do parametrów określonych dla wałów klasy II, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego ludności oraz terenów zurbanizowanych. Zadanie 2. Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału rzeki Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację robót polegających na przebudowie wału rzeki Wisły w km 5+400-7+800 (2,4 km) oraz lewego wału rzeki Pszczynki w km 0+000-0+773 (0,773) - razem: 3,173 km. Dodatkowo inwestycja zawiera przebudowę 3 szt. istniejących przepustów wałowych, wykonanie odcinkowego uszczelnienia korpusu wału poprzez zastosowanie bentomaty do poziomu wody kontrolnej, przebudowę istniejących zjazdów i przejazdów wałowych, a także wykonanie nowych (ogólnodostępnych i technologicznych) zjazdów wałowych w ilości 11 szt. Zadanie 3. Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie m. Bieruń Stary w km 1+900-4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemiczów do mostu w ul. Turyskiej) gm. Bieruń, pow. bieruńsko – leński. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie prac na obu stronach obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na długości: wał prawy

							1+900-4+355 (2,455 km), wał lewy 1+900-4+297 (2,397 km), razem 4,852 km. W ramach inwestycji zostaną przebudowane lub przesunięte istniejące urządzenia wodne (przepusty wałowe i wyloty) oraz przebudowane sieci kanalizacyjne, deszczowe i elektryczne kolidujące z projektowanym korpusem wału. Zadanie 4. Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200-10+620, prawy wał: 4+200-11+450. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację prac polegających na rozebraniu istniejących obwałowań, a po ich śladzie wykonanie nowych wałów spełniających wymogi III klasy budowli hydrotechnicznych zarówno pod kątem wysokości jak i zagęszczenia oraz wykonanie przepustów, dróg technologicznych, rowów opaskowych, rowów odpływowych i przejazdów wałowych. Łączna długość wałów do przebudowy wynosi 13,67 km.
2	75	Przebudowa oraz nadbudowa obwałowań cieku Iłownica, gm. Czechowice - Dzierżice	Gliwice	śląskie	bielski	Iłownica	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania oraz regulację spraw własnościowych na roboty budowlane związane z przebudową 4 odcinków wałów wraz z budowlami towarzyszącymi (przepusty, przejazdy wałowe,) w następujących kilometrach: wał lewy – 0+102 – 1+397 (1,295 km) i 1+397 – 2+810 (1,413 km), wał prawy – 0+000 – 1+534 (1,534 km) i 1+534 – 2+761 (1,227 km). Ponadto przewiduje się prace w korycie rzeki w zakresie odcinków 0+000 – 1+490 i 1+707 – 3+150. Prace w korycie polegać będą na profilowaniu i ubezpieczeniu brzegów koryta, lokalnym profilowaniu dna na odcinku o długości ok. 130 m, udrożnieniu 2 stopni na ujściowym odcinku Iłownicy.
3	525	Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500 - 7+300 m. Górki Małe, Brenna, woj. śląskie - odcinek od km 4+500 do progu w km 6+380	Gliwice	śląskie	cieszyński	Brennica	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania, regulację spraw własnościowych oraz roboty budowlane związane z odbudową (2 szt.) i przebudową (7 szt.) stopni betonowych, 4 szt. progów drewnianych, 2 szt. przejazdów w bród oraz uzupełnieniu ubytków w opasce kamiennej na obu brzegach rzeki kamieniem ciężkim na odcinku od 4+500 do progu w kilometrze 6+380.

4	543	Budowa i odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Biała w km 25+030 - 27+500 m. Bystra, woj. Śląskie	Gliwice	śląskie	bielski	Biała	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania, regulację spraw własnościowych oraz roboty budowlane związane z odbudową regulacji oraz usunięcie zalegających odsypisk rumoszu rzeczno. Przywrócenie przekroju regulacyjnego rzeki na odcinku 1,92 km, wzmocnienie zabudowy poprzez modernizację 10 stopni - zapór przeciwrumowiskowych oraz budowę progów o konstrukcji bystrza kamiennego.
5	140	Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w miejscowości Tuchów (km lokalny wału lewego 0+000 – 1+310 km lokalny wału prawego 0+000 – 1+013)	Kraków	małopolskie	tarnowski	Biała	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania oraz roboty budowlane związane z rozbudową istniejących obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Biała w m. Tuchów na długości 2,44 km w tym: 1,31 km wał lewy i 1,013 km wał prawy. W ramach prac przewidziano m.in.: podniesienie korony i wydłużenie obwałowania, doszczelnienie korpusu poprzez wykonanie przesłony przeciwfiltacyjnej, budowę murów oporowych, budowę dróg eksploatacyjnych oraz innej infrastruktury.
6	602	Przebudowa istniejącej przepompowni melioracyjnej Niedary w miejscowości Niedary, gmina Drwinia	Kraków	małopolskie	bocheński	Drwinka	Zakres inwestycji obejmuje przebudowę budynku przepompowni, budynku sterowni, otwartego zbiornika wyrównawczego, przebudowę rurociągów tłocznych oraz budowę i przebudowę obiektów związanych z pompownią (linii energetycznej średniego napięcia, stacji transformatorowej, dróg, przepustów itp.).

7	668	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni Nidzicy: etap 3: Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego (cofkowego) rzeki Nidzicy (2,1 km) w m. Piotrowice, gm. Koszyce	Kraków	małopolskie	proszowicki	Nidzica	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru inwestorskiego i przyrodniczego oraz roboty budowlane związane z rozbudową prawego wału przeciwpowodziowego (cofkowego) rzeki Nidzicy (2,1 km) w m. Piotrowice, gm. Koszyce. Podstawą zasadności wykonania przedmiotowej inwestycji jest opracowana koncepcja: pn.: "Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni Nidzicy". ZZ w Krakowie realizuje projekt pn. „Rozbudowa lewego wału p.powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 – Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce (14,520 km), Odcinek 2 – Lewy wał rzeki Wisły na terenie gm. Nowe Brzesko (2,820 km), Odcinek 3 – Lewy wał rzeki Wisły od m. Morsko do ujścia Nidzicy (10,160 km) gm. Koszyce”; nin. zadanie jest komplementarne z ww. projektem ZZ w Krakowie, pozwala na płynne połączenie rozbudowywanych wałów na terenie ZZ Kraków i ZZ Kielce; Całkowity koszt realizacji inwestycji określony został szacunkowo.
8	668	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice, powiat tarnowski	Kraków	małopolskie	tarnowski	Potok Wątok	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz roboty budowlane związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w dolinie potoku Wątok w gm. Miasto Tarnów oraz Skrzyszów i Ryglice powiat tarnowski. Szczegółowy zakres zostanie sprecyzowany na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

9	1326	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Sandomierza od ujścia rzeki Koprzywianki do Gór Pieprzowych, gm. Sandomierz, powiat sandomierski	Kraków	Świętokrzyskie	Sandomierski	Wisła	Zakres inwestycji obejmuj podwyższenie i rozbudowę wału rzeki Wisły wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltacyjnym podłoża i korpusu wału. Etap I - przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji zgody na realizację inwestycji, itd. Etap II - realizacja robót budowlanych. Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części Sandomierza poprzez rozbudowę obwałowań wraz z obiektami hydrotechnicznymi integralnie z nimi związanymi : od ujścia Koprzywianki (km 0+000-1+102), zabezpieczenie odcinka od km 1+102- do drogi krajowej nr 79 (ok. 600 m) oraz rozbudowę obwałowania na odcinku od drogi krajowej 79 do Gór Pieprzowych (km 0+000-1+800). Zadanie ma na celu zabezpieczenie ludności, mienia i środowiska przed skutkami powodzi w ramach adaptacji do zmian klimatu. Konieczność rozbudowy wału wynika z badań modelowych opracowanych w ramach aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszaru dorzecza Wisły. Aktualnie zadanie objęte analizą w ramach projektu "Kontrakt 5.7.2: Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem"
10	1327	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego prawobrzeżnej części Sandomierza od drogi krajowej nr 79 (km 3+000) do ujścia rzeki Trześniówki w km 5+457, gm. Sandomierz, powiat sandomierski	Kraków	Świętokrzyskie	Sandomierski	Trześniówka, Wisła	Zakres inwestycji obejmuje podwyższenie i rozbudowę wału rzeki Wisła wraz z zabezpieczeniem przeciwfiltacyjnym podłoża i korpusu wału. Etap I - przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji zgody na realizację inwestycji, itd. Etap II - realizacja robót budowlanych. Cel: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego prawobrzeżnej części Sandomierza poprzez rozbudowę obwałowań od drogi krajowej nr 79 do ujścia rzeki Trześniówki na długości 2,457 km wraz z wykonanie zabezpieczenia przeciwfiltacyjnego korpusu i podłoża. Zadanie ma na celu zabezpieczenie ludności, mienia i środowiska przed skutkami powodzi w ramach adaptacji do zmian klimatu. Zadanie priorytetowe z uwagi na aktualizację map zagrożenia i ryzyka powodziowego dla prawostronnego Sandomierza zatwierdzoną przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Konieczność rozbudowy wału wynika z badań modelowych opracowanych w ramach aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP). Aktualnie zadanie objęte analizą w ramach projektu "Kontrakt 5.7.2: Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem"

11	1941	Przebudowa 3 szt. progów w km 3+228, 3+773 i 4+927 rzeki Kamienicy m. Nowy Sącz, woj. małopolskie	Kraków	małopolskie	m. Nowy Sącz	Kamienica	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem kompletu decyzji wymaganych prawem na realizację zadania, pełnienie nadzorów oraz roboty budowlane związane z modernizacją progów. Niniejsze zadanie ma na celu poprawę stanu ekologicznego wód płynących Kamienicy Nawojowskiej oraz przywrócenie spójności sieci obszarów Natura 2000 poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy stanu technicznego istniejących budowli, stabilizacji dna cieku i poprawy bezpieczeństwa powodziowego
12	168	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka o długości 13,68 km na terenie miasta Częstochowa, woj. Śląskie	Poznań	śląskie	Częstochowa	Kucelinka	Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych Kanału Kucelinki na długości 10,903 km. Zadanie realizowane etapowo. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. Dotychczas zrealizowano roboty budowlane dla 3 etapów zadania tj.: ETAP I - (P-I dł. 95 mb; L-I 253 mb) - wykonany w 2019 r. ETAP II (P-II dł. 401 mb; L-II 150 mb) - wykonany w latach 2021/2022 ETAP III (L II - 600 mb) - wykonany w 2022 r. Wykonanie pozostałych etapów (razem 9,404 km): - wykonanie wału L-II dł. 345 m, L-III dł. 1517 m, L-IV dł. 781 m, L-V dł. 680 m, L-VI dł. 1264 m, L-VII dł. 417 m, P-III dł. 1234 m, P-IV dł. 522 m, P-V dł. 2162 m, P-VI dł. 482 m
13	821	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460-4+500 na terenie miasta Częstochowy, woj. śląskie	Poznań	śląskie	m. Częstochowa	Stradomka	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii/uzgodnień/pozwoleń/decyzji umożliwiających realizację zadania oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km oraz odbudowie koryta cieku na długości 1,04 km. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.
14	206	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce, gm. Sędziszów Małopolski,	Rzeszów	Podkarpackie	ropczycko-sędziszowski	Budzisz	Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru autorskiego oraz roboty budowlane związane z budową suchego zbiornika przeciwpowodziowego o pojemności 2,29 mln m ³ i powierzchni 58 ha.

		woj. podkarpackie					
15	207	Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia w km od 16+115 do 16+761	Rzeszów	Podkarpackie	jarosławski	Potok Szewnia	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzoru autorskiego oraz roboty budowlane związane z wykonaniem robót w obrębie cieków o nazwie Szewnia o długości 0,646 km i jego doliny na tym odcinku. Budowa dwóch suchych zbiorników - zbiornik nr 1 o poj. 3965 m ³ oraz zbiornik nr 2 o poj. 16870 m ³ oraz ujęcie koryta potoku w rurociąg dwukokłowy na dł. 0,623 km.
16	1070	Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka na rzece Kaczawie	Wrocław	Dolnośląskie	złotoryjski	Kaczawa	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednofunkcyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka w gminie Złotoryja o pojemności 10,5 mln m ³ . Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego miasta Legnicy, Prochowic, Lisowic, Kwiatkowic i innych miejscowości położonych poniżej Prochowic w dolinie rzeki Kaczawy. Realizacja projektowanego zbiornika spowoduje spłaszczenie fal powodziowych i tym samym obniżenie lustra wody w czasie spływu wielkich wód na znacznym odcinku doliny rzeki Kaczawy.

17	1075	Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka - Część I rzeka Miedzianka i Część II rzeka Witka	Wrocław	dolnośląskie	zgorzelecki	Miedzianka, Witka	Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych. Etap I rzeka Miedzianka obejmuje odbudowę zniszczonego na skutek powodzi uregulowanego koryta cieku oraz przebudowę koryta dla umożliwienia bezpiecznego przeprowadzenia wód o prawdopodobieństwie $p=1\%$ wraz z przebudową budowli regulacyjnych w km 0+000-10+800. Roboty polegać będą na poszerzeniu koryta rzeki wraz z przebudową budowli regulacyjnych oraz podwyższeniem i odbudową murów oporowych. Zadaniem inwestycji jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Miedzianki. Etap II rzeka Witka obejmuje rozbudowę wału przeciwpowodziowego (km 0+542-1+068) oraz muru betonowo - kamiennego (km 0+230-0+542) i ich podwyższenie do max. o 1 m. Przewiduje się również odbudowę koryta ulgi poprzez wykonanie odcinkowych umocnień brzegu i dna (km 0+000-0+689) oraz mobilne zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zespołu Pałacowego w Radomierzycach. Wał przeciwpowodziowy chroni miejscowość Radomierzycy przed wodami powodziowymi Nysy Łużyckiej oraz rzeki Witki. Kanał ulgi odprowadza część wód powodziowych do Nysy Łużyckiej powyżej m. Radomierzycy zmniejszając tym samym zagrożenie powodziowe Radomierzyc. Mobilne zabezpieczenie przeciwpowodziowe ochronią Zespół Pałacowy w Radomierzycach oraz starodrzew porastający istniejące obwałowania tego zespołu Efekt rzeczowy - zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańcom miejscowości Radomierzycy oraz miasta Bogatynia, co przyczyni się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia bezpieczeństwa dla zabudowy i infrastruktury podczas wystąpienia wysokich stanów wód, a także Kopalni Węgla Brunatnego Turów.
----	------	---	---------	--------------	-------------	-------------------	--

18	2111	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Piaskach o pow. 96,95 ha	Lublin	lubelskie	świdnicki	Giełczew	Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę lub realizację. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie zbiornika dwukomorowego z ujęciem bocznym o łącznej powierzchni 96,85 ha i pojemności całkowitej 2 054,29 tys. m³. Inwestycja obejmuje swoim zakresem następujące elementy: - Zapory: czołowa i boczna zbiornika - akwen główny; - Zapora zbiornika - akwen filtrujący - sedimentacyjny; - Węzeł rozrządowy - ujęcie do zbiornika, akwen filtrujący - sedimentacyjny; - Upust ze zbiornika, akwen filtrujący - sedimentacyjny do akwenu głównego; - Budowla upustowa (przelewowa) zbiornika z akwenu głównego do kanału odpływowego; - Kanał odpływowy ze zbiornika do koryta Giełczwi, z ogroblowaniem; - Przełożenie (zmianę trasy) rowu odwadniającego wzdłuż grobli kanału odpływowego; - Kładki nad korytem Giełczwi dla pieszych o konstrukcji stalowo-drewnianej, szt. 2; - Przepust w korycie rz. Giełczwi w pobliżu OSP; - Przełożenie odcinków koryta rz. Giełczwi poza czaszę zbiornika; - Przełożenie (zmianę trasy) rowu zasilającego rzekę od strony południowej - od drogi nr 837;
----	------	--	--------	-----------	-----------	----------	--

19	2307	Odcinkowa modernizacja wałów rz. Bystrzycy od zbiornika Mietków do ujścia do rz. Odry	Wrocław	dolnośląskie	wrocławskie	Bystrzyca	Etap I: Modernizacja obwałowania rz. Bystrzycy w km 0+000 do 4+195 w m. Wrocław osiedle Janówek. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie wałów przeciwpowodziowych rz. Bystrzycy na długości łącznej 2,569 km. (w tym odcinki istniejące 1514m, odcinki nowe 1055 m) Zadanie wynikające z nakazu nadzoru budowlanego (decyzja DWINB nr 480/2018 z dnia 09.04.2018r. oraz nr 763/2019 z dnia 17.06.2019r.). Etap II: WWW Marszowice - modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych i budowie nowych odcinków wału o łącznej długości ok. 1,70 km. Zakres obejmuje również wykonanie ścianki szczelnej z oczepem betonowym i budowę oraz podwyższenie muru przy elektrowni wodnej. Celem inwestycji jest zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego osiedla Marszowice, wykonanie wałów przeciwpowodziowych o takiej konstrukcji i takich parametrach, aby została zapewniona ich funkcjonalność i trwałość. Zadanie powiązane z Modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego, istotne i pilne do realizacji z uwagi na zły stan techniczny obwałowania. Etap III. Modernizacja pozostałych wałów na odc. od zbiornika Mietków do ujścia rz. Odry Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację zadania; regulację spraw własnościowych; pełnienie nadzorów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych i budowie nowych odcinków wału
----	------	---	---------	--------------	-------------	-----------	---