

Program	Edycja	Wnioskodawca	Data decyzji	Nazwa inwestycji	Opis inwestycji	Województwo	Powiat	Gmina	Kwota promesy inwestycyjnej	Ostateczna wartość inwestycji	Status inwestycji	Obszary inwestycyjne
PIS	Edycja2	Gmina Wieruszów	30.05.2022	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów.	Modernizacja zapewni poprawę parametrów użytkowych i technicznych infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i przyjezdnych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Dzięki wykonaniu kompleksowej modernizacji wymienionej infrastruktury drogowej, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu, mobilność transportu, a co się z tym wiąże - rozwój miejscowości i regionu. Zaplanowane zadanie obejmuje:- Przebudowa drogi publicznej w obszarze zabytkowego układu architektonicznego ul. Nadrzecznej wraz z przebudową ciągów pieszych oraz budową (rozbudową) sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 178 m, w szczególności: przebudowa istniejącej jezdni o szer.3,50 m (droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu), projektowana nawierzchnia bitumiczna, przebudowa istniejących ciągów z wymianą nawierzchni na kostkę kamienną (granit) i opaską obustronną z bruku kamiennego, ODWODNIENIE kolektorem z kratą zabezpieczającą Ø400mm oraz modernizacją dwóch istniejących wylotów i studnie studnie żelbetowe.- rozbudowa drogi w ciągu ulicy Bursztynowej w Wieruszowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Prusa do skrzyżowania z ul. Warszawską w Wieruszowie, na długości ok. 600 m w szczególności, między innymi: nawierzchnia bitumiczna jezdni o dwóch kierunkach ruchu i szerokości 5,5m, ścieżki rowerowe nawierzchnia bitumiczna, ścieżki pieszo rowerowe kostka betonowa, zatoki postojowe, chodniki, parkingi.- Przebudowa ulicy Spokojnej w Wyszanowie na odcinku 220 m, wraz z odwodnieniem, polegająca na wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonaniu chodników, studzienek ściekowych wraz z przykanalikami oraz zjazdów do posesji.- budowa parkingów w centrum Wieruszowa, zlokalizowanych przy szkole ponadgimnazjalnej, Przedszkolu Publicznym nr 1, Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej, Kinie „Słońce” oraz klasztorze o. Paulinów. W ramach inwestycji powstanie parking dla pojazdów samochodowych do 3,5 t wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , w tym instalacją elektryczną, oświetleniem, monitoringiem i stacją ładowania pojazdów elektrycznych.Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową ww inwestycji oraz pozwolenie na budowę.	łódzkie	wieruszowski	Wieruszów	8 873 000,00	9 348 979,86	Zakończona	Infrastruktura drogowa (1)
PIS	Edycja3PGR	Gmina Wieruszów	14.07.2022	Przebudowa gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lubczyna.	Zadanie obejmuje:1.Przebudowę drogi gminnej wew. dz nr ewid. 54 w miejscowości Lubczyna na długości 190,00 mo następujących parametrach technicznych: •Kategoria drogi- droga gminna•klasa drogi - D,•obciążenie ruchem KR 1,•prędkość projektowa 30km/h,•droga o dwóch kierunkach ruchu i szerokości jezdni 4,40 m nawierzchnia z koski betonowej •odwodnienie liniowe2.Przebudowę drogi gminnej wew. dz nr ewid. 56/2 w m. Lubczyna na długości 90,00 mo następujących parametrach technicznych: •Kategoria drogi- droga gminna•klasa drogi - D,•obciążenie ruchem KR 1,•prędkość projektowa 30km/h,•droga o dwóch kierunkach ruchu i szerokości jezdni 5,0m,nawierzchnia bitumiczna•obustronne utwardzone pobocze bitumiczne o szerokości 1,50m,Ww drogi w miejscowości Lubczyna (PGR Mianowice, zgodnie z wydaną dla Gminy Wieruszów opinią KOWR) stanowią dojazd do przyległych posesji, na terenie byłego gospodarstwa PPGR. Obecnie nawierzchnia mocno zdegradowana, w części tłuczniowo-gruntowa i trylinka. Liczne ubytki w jezdni i chodnikach. Nie planuje się zmian w geometrii i przebiegu przebudowywanych dróg oraz poszerzeń pasa drogowego. Projektuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Zjazdy do posesji i na działki rolne wykonać jako bitumiczne o szerokości 3,5m i zakończyć skosem 1:1 na długości 1,5m. Modernizacja ww dróg zwiększy bezpieczeństwo w miejscowości zaniedbanej infrastrukturalnie i dostępność mieszkańców – byłych pracowników PGR i ich rodzin do pozostałej infrastruktury gminnej.Zaplanowana inwestycja będzie realizowana w formule Zaprojektuj i wybuduj.	łódzkie	wieruszowski	Wieruszów	522 500,00	550 000,00	Zakończona	Infrastruktura drogowa (1)
PIS	Edycja6PGR	Gmina Wieruszów	10.07.2024	Modernizacja drogi gminnej nr 118 407E	Przewiduje się modernizację drogi gminnej nr 118 407E na dz. ewidencyjnej 304, obręb Mirków, łączącej miejscowości Mirków i Teklinów, gmina Wieruszów, powiat wieruszowski o długości całkowitej ok. ~1780,0 m i obecnej szerokości pasa drogowego 12,00-14,00 m.W ciągu niniejszej drogi znajdują się grunty rolne oraz rozwija się tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Grunty rolne przecinające pas drogowy znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego PGR Lubczyna, a właścicielami nieruchomości przy niej położonych są byli pracownicy tego podmiotu. Inwestycja przyczyni się do rozwoju poPGR-owskiego terenu, zwiększając komfort życia i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców (byłych pracowników PGR Lubczyna), a także wpłynie na zrównoważony rozwój gminy poprzez modernizację infrastruktury poPGR-owskich obszarów, które, na przykładzie wnioskowanej inwestycji, wymagają dalszego rozwoju. Realizacja wnioskowanej inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego (osoby najmłodsze, osoby starsze) a także wpłynie korzystnie na dzieci w wieku szkolnym (szybszy i łatwiejszy dojazd do szkół i na tereny rekreacyjne). Projektowana droga stanowi łącznik pomiędzy terenami byłego PGR, wspólniając przestrzeń społeczno- gospodarczą. Niniejsze grunty rolne nadal są gruntami uprawianymi, drogą poruszają się mieszkańcy miejscowości Lubczyna, w której działał PGR.Niniejsza droga łączy się z drogą powiatową nr P 4704E od strony miejscowości Teklinów (dz. ewid. nr 86 obręb Mirków) oraz z drogą wojewódzką DW450 ul. Mirkowską w miejscowości Mirków (dz. ewid. nr 177/3). Obecnie droga ta posiada na długości 1500 m nawierzchnię tłuczniovą, natomiast na pozostałym fragmencie od strony miejscowości Teklinów występuje nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości ok. 5,5 m. W ramach inwestycji planuje się modernizację niniejszej drogi, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. ~6,0 m na całej długości drogi oraz wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych. Nawierzchnia zostanie ułożona na konstrukcji dostosowanej do kategorii obciążenia ruchem na powyższej drodze. Planowane jest także wykonanie rowów przydrożnych w celu odwodnienia drogi. W ramach inwestycji należy wykonać wszelkie niezbędne prace, aby inwestycja spełniała wymogi powszechnie obowiązujących przepisów. Umożliwienie przejazdu pozwoli na lepsze skomunikowanie miejscowości Mirków, Teklinów i Lubczyna.	łódzkie	wieruszowski	Wieruszów	1 959 804,00	2 939 709,84	W trakcie realizacji	Infrastruktura drogowa (1)
PIS	Edycja8	Gmina Wieruszów	07.10.2023	Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Wieruszów	Modernizacja zapewni poprawę parametrów użytkowych i technicznych infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców i przyjezdnych poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Dzięki wykonaniu kompleksowej modernizacji wymienionej infrastruktury drogowej, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu, mobilność transportu, a co się z tym wiąże - rozwój miejscowości i regionu. Przewiduje się modernizację następujących dróg gminnych :- nr 118 403E, ul. Ogrodowa w miejscowości Wieruszów, długośćok. ~460,0 m, szerokość jezdni zmienna od 2,5m-do 4,0 zależnie od obecnej szerokości pasa drogowego, planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm. - nr 118 172E, w miejscowości Wieruszów długość ok. ~215,0 m, planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 4,00 i grubości 5 cm oraz poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, łącznie 1,50 m. - nr 118 166E ul. Spacerowa w miejscowości Pieczyska długość 350,0 m, planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 4,00, grubości 5,0 cm oraz poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, łącznie 1,50 m.- nr 118 407E w miejscowości Mirków, długość 160,0 m, planowane jest wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 4,00, grubości 5,00 cm -droga wewnętrzna ul. W. Witosa w miejscowości Wieruszów długość ok. ~250,0 m, planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokość jezdni 4,50 mo grubości 5,0 cm - nr 118 157E w miejscowości Mirków, gmina Wieruszów, powiat wieruszowski, długość 200,0 m, planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 4,00, grubości warstwy 5,0 cm oraz poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, łącznie 1,50 m.- droga wewnętrzna w m. Pieczyska, długość ok. 180,0 m planowane jest wyrównanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości jezdni 4,00 m , grubości warstwy 5,0 cm oraz poboczy tłuczniowych o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, łącznie 1,50 m.- droga wewnętrzna w m. Cieszczin, długość ok. 140,0 m, planowana do wykonania jest podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (beton asfaltowy) składającej się z dwóch warstw: 4,0 cm warstwa wiążąca i 3,0 cm warstwa ścieralna. Szerokość jezdni 3,50 m, pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m po obu stronach drogi, łącznie 1,50 m.	łódzkie	wieruszowski	Wieruszów	1 885 750,00	2 143 753,43	Zakończona	Infrastruktura drogowa (1)
Suma									13 241 054,00			